

SS4 改型 电力机车机座树脂砂工艺试验

株洲电力机车厂 (湖南 412001) 彭发云

1994 年我厂从德国 FAT 公司引进了 5 条呋喃树脂砂造型生产线, 从此电力机车绝大部分铸钢件都先后投入了树脂砂工艺生产线, 产品的质量上了一个台阶。而在 1995 年, 由于 SS4 改型电力机车牵引电动机的机座在试验中出现了大量裂纹、气窝和缩孔等铸造缺陷, 长期以来只能采用水玻璃砂手工生产。通过工艺试验, 解决了机座树脂砂生产的铸造缺陷, 使生产走上树脂砂机械化的道路。

一、机座的工艺简介

牵引电动机是电力机车的核心, 机座在机车运行中处在高速运转、大交变载荷的工作条件下, 对机座的铸造质量有着极高的要求, 因为它直接关系到列车的安全。

1. 电机座铸件的要求

SS4 改型电动机座材质为普通的 ZG230—450, 但是产品结构复杂, 相关尺寸多, 壁厚相差悬殊, 最大热节达到了 $\phi 119\text{mm}$, 薄壁处仅为 18mm , 给铸造及补缩带来了较大的难度, SS4 改型机座示意图见图 1。




图 1

(1) 尺寸精度 要求达到铁标 TB/T1464—1991《铁道机车车辆用碳素钢铸件通用技术条件》中 CT11 级要求。

(2) 内在质量 要求通过磁粉无损探伤, 不得有裂纹。

(3) 外表面粗糙度 要求达到 $R_a < 50 \sim 100\mu\text{m}$ 。

2. 原工艺简介

这次树脂砂的工艺试验是在原水玻璃砂工艺 (见图 2) 的基础上进行造型材料及相应的工艺改进, 水玻璃砂工艺如下。





图 2

(1) 分型 四开箱, 型腔由 14 个砂芯组合而成, 立做立浇, 前端止口朝上。

(2) 冒口 补缩冒口 8 个, 定位观察冒口 1 个, 排气冒口 1 个。

(3) 冷铁 在悬挂的两侧内部安放 $\phi 16\text{mm}$ 圆钢 (Q235A) 组焊成井字形的内冷铁。

(4) 浇道 由 $\phi 70\text{mm}$ 的流钢砖通到底部, 再由 2 道 $\phi 50\text{mm}$ 的流钢砖从底部引入钢液。

(5) 砂型规格 $1400\text{mm} \times 1600\text{mm} \times 265\text{mm}$ /

324mm/324mm/500mm。

(6) 工艺参数 毛坯重量为 1740kg, 每件钢液 2240kg, 工艺出品率为 78%。

3. 树脂砂机座的铸造缺陷

在树脂砂生产线投产初期(1995年)对 SS4 改型机座进行了工艺试验, 由于存在下列缺陷而被迫采用水玻璃砂生产。

(1) 裂纹 机座磁极内筒筒壁和抱轴瓦内半圆弧加工面上产生大量的毛细裂纹, 数量多达百条, 长度一般为 50~60mm, 少量的长达 100~120mm, 最长的达到了 180mm, 其深度在去掉 8~10mm 加工余量后, 进行磁粉无损探伤, 还有 3~5mm, 方向均为轴向裂纹, 影响铸件的内在质量。

(2) 表面气窝群 机座靠近下型、下圈型外圆筒壁上的两点浇道引入钢液处, 存在大量的 $\phi 4 \sim \phi 6\text{mm}$ 、深度 2~4mm 的气窝群, 其面积达到 400mm², 严重地影响了外观的粗糙度。

(3) 磁极缩孔 磁极内孔原为 4 个 $\phi 220\text{mm} \times 185\text{mm}$ 的保温冒口, 在切割加工后存在缩孔, 影响了产品的内在质量。

4. 树脂砂机座的铸造缺陷分析

(1) 裂纹 ①由于钢液凝固过程中, 呋喃树脂砂的退让性较水玻璃砂差。壁厚热节部位树脂砂的高温强度大于钢液的抗拉强度, 阻碍收缩。②产品壁厚薄相差悬殊, 不能同时凝固, 先凝固的薄壁处产生拉应力, 而后凝固的厚壁处被拉。③由于产品结构复杂且砂芯多, 也阻碍收缩。

(2) 表面气窝 ①由于树脂中含有氮的化合物, 钢液凝固过程中, 氮的化合物分解出原子氮和氢侵入钢液表面。②高温下树脂砂的发气量大, 气体不能及时排出而形成侵入性气窝。

(3) 缩孔 磁极 4 个冒口的补缩量小于该部位所需的补缩量而形成缩孔。

二、改进措施

1. 针对裂纹的改进措施

目的: 提高砂芯的退让性和钢液高温强度。

(1) 磁极、抱轴、风口和接线盒等易裂部位的砂芯采用全新砂和碱性酚醛树脂, 并且不进烘干窑, 采用醇基涂料点火干燥。

(2) 磁极砂芯中间设置 $\phi 620\text{mm} \times 580\text{mm}$ 掏空筒, 掏空筒外圆设 5 根 70mm $\times$ 70mm 长 580mm

的角钢, 形成内圈锯齿形, 以降低砂芯强度。

(3) 裂纹严重的地方, 如外圆筒的悬挂部位采用全新砂的预埋砂芯。

(4) 磁极内筒与抱轴相交处, 在磁极砂芯内设置 300mm $\times$ 80mm $\times$ 20mm 的外冷铁。

(5) 使用含泥量及细率合格的回用砂。

(6) 树脂用量尽可能少, 24h 终强度控制在 0.6MPa 以下。

2. 针对表面气窝的改进措施

目的: 分散热量、提高透气性和涂料的表面强度。

(1) 采用三层阶梯式浇道, 底注式与下层分型面切线式引入钢液(见图 3、图 4), 有效地避免了热量局部集中。




图 3




图 4

(2) 采用淋涂后, 补刷一层锆石粉涂料, 提高表面强度和耐火度, 防止气体的侵入和粘砂现象。

(3) 提高外模新砂含量(20%~30%), 气窝严重的外模悬挂等部位采用全新砂的预埋砂芯。

3. 针对磁极冒口切割缩孔的改进措施

根据原来磁极部位出现的缩孔, 重新校核补缩距离和补缩量, 计算冒口尺寸。(下转第 32 页)



4. 消除区 I 的裂纹及区 II 的缩松

主要依靠冷铁来消除这两类缺陷 (见图 3)。




图 3

(1) 在瓦体的缩孔及裂纹区 I 处, 冒口只能起补缩作用, 要消除热裂的危险, 还需要另设成形冷铁, 因此设计在法兰内外侧均放成形冷铁。

(2) 缩松区 II 处, 在瓦体内侧, 沿弧面设置 6 排冷铁, 来消除缩松。

5. 浇注控制

(1) 浇注前热型扣箱, 保证冷铁温度不低于 80℃。

(2) 浇注温度控制在 1050 ~ 1080℃ (热电偶测温)。

三、效果

采用上述工艺铸造的铜瓦毛坯, 毛重 159kg, 钢液总重 244kg, 工艺出品率为 65%, 达到同行业的较高水平。在冒口切除后, 冒口根部组织致密, 化验成分合格。经机加工后, 没有缩松、气孔、裂纹等铸造缺陷, 工艺设计获得成功, 而且节约了费用, 降低了成本。

我单位从 1996 年首次试制该铜瓦, 到现在共生产 36 件, 铸造及机加工合格率达 100%, 用户反映使用状况稳定, 效果良好。 (20030811)

(上接第 30 页)

(1) 磁极重量 $(10.12^2 - 8.65^2) \times \pi/4 \times 6.86 \times 7.8 \text{ kg} = 1152 \text{ kg}$ 。

(2) 磁极模数 $M_{\text{件}} = (101.2 - 88.6) / 4 \text{ cm} = 3.65 \text{ cm}$ 。

(3) 根据有关文献可知, 一个 $\phi 220 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ 的冒口可补缩最大铸件体积为 14 dm^3 , 重量 108 kg 。

(4) 4 个保温冒口可补缩最大铸件为 $108 \times 4 \times 1.2 \text{ kg} = 518 \text{ kg}$ 。

(5) 末端区重量 $2.5 T = (10.12^2 - 8.65^2) \times \pi/4 \times 2.00 \times 7.8 \text{ kg} = 335.8 \text{ kg}$ 。

(6) 致密铸件 $(518 + 335.8) \text{ kg} = 853.8 \text{ kg}$ 。

由于致密铸件小于磁极重量, 可见补缩量是不够的, 但由于极孔内的空间有限, 故改为 $225 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 185 \text{ mm}$ 的保温冒口 5 个。

三、试验结果

通过 3 次试验的不断改进和小批量试生产, 达到了如下效果:

- (1) 满足了树脂砂工艺批量生产的要求。
- (2) 铸件内在质量通过了磁粉无损探伤要求, 解决了磁极内孔、抱轴等处的裂纹。
- (3) 铸件表面气窝基本消除, 表面粗糙度达到了 $R_a = 50 \sim 100 \mu\text{m}$ 。
- (4) 磁极 5 个冒口切割后缩孔全部消除。

四、树脂砂生产中的几个问题

(1) 由于产品复杂, 模样的活块、冷铁较多, 在加砂过程中, 由于可操作的时间有限, 造型机上的两个操作员有点紧张。

(2) 树脂砂工艺生产机座的落砂时间需 48h, 比水玻璃砂增加了一倍时间, 因此增加了砂箱的周转时间, 需有 24 套以上的砂箱, 才能保证 8 件/天的生产。

(3) 型砂特别是回用砂是重要因素, 必须严格按照标准控制回用砂的含泥量、细率, 如超标则明显影响表面质量。

(4) 除回用砂外, 涂料也是影响产品质量一个关键因素。试验证明, 产品壁厚、热量大, 涂料刷一遍的地方容易产生粘砂, 因此必须刷两遍涂料。

(5) 由于使用了昂贵的树脂、涂料和海砂, 材料成本较水玻璃砂提高了 50% ~ 60%。

五、结语

此工艺方案使铸件质量上了一个新台阶, 达到了试验目标。从 2002 年 11 月起投入批量生产, 当月生产达 140 件, 日产机座 7 ~ 8 件, 结束了长期水玻璃砂手工生产机座的历史。这说明牵引电机机座完全可以采用树脂砂工艺取代水玻璃砂工艺, 实现树脂砂机械化生产。 (20030816)