

奥氏体不锈钢 TIG 焊背面
 充氮保护的试验和实践

镇海炼化检修安装公司 （浙江宁波市 315207） 俞春尧

从国外引进的 30 万 t/a 合成氨装置空分工段冷箱内一台甚高压循环氮换热器需要更新，该设备为缠绕管式换热器，材质为 304L 铬镍奥氏体不锈钢，介质为液态氮和液态氧，工作温度为 -180℃，操作压力为 13.0MPa。

为保证其安全运行，设备的进出口管线焊接时必须保证管道内清洁，不得掉入任何杂质（包括极细小的焊渣），同时为避免管道内突变也不能采取加垫板等方法，焊接必须采用钨极氩弧焊。铬镍奥氏体不锈钢钨极氩弧焊管内充氮保护是目前焊接规范的一贯要求，但设备的进出口管线与系统相通管内无法充氩气保护，但系统管线内充入大量的氮气却是可能的。

1. 氮在金属中的溶解及对铬镍奥氏体不锈钢金属的影响

氮是一种大量存在于空气中的气体，若焊缝金属中溶入较多的氮后，有一部分氮则以针状氮化物（Fe₄N）的形式析出，分布在晶界和固溶体内，使焊缝金属的强度、硬度升高，而塑性和韧性特别是低温冲击韧度降低。

在铬镍奥氏体钢中氮是强烈的奥氏体化元素，能够提高奥氏体稳定性。氮对焊缝金属的影响程度最终取决于所溶入的氮含量，由于受焊缝金属温度的限制以化学溶解为主，且氮与金属的溶解时间相对较短尚未达到饱和状态，所以溶解到焊缝金属中的数量是十分有限的。当焊缝中氮的含量（质量分数）小于 0.01% 时，则对焊缝的力学性能就没有明显的影响。氮也是促使焊缝产生气孔的主要因素之一。

2. 焊接试验及结果

选取相同类型的铬镍不锈钢材料 304L 进行焊接试验，其化学成分见表 1，焊接工艺参数见表 2，试件各种性能试验结果见表 3。焊接后的试件焊缝

背面光滑，成形良好，外表呈灰褐色。

表 1 304L 和 TGS—308L 焊丝的
 化学成分（质量分数）（%）

元素	C	Mn	Si	Cr	Ni	P	S	Nb	Cu	N
304L	0.023	1.72	0.34	18.15	8.24	0.026	0.001	0.006	0.29	0.010
TGS	—	0.015	1.85	0.51	19.90	9.75	0.020	0.001	Mo: 0.24	0.19
308L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：表中成分为实测值。

表 2 焊接工艺参数

焊接层次	焊接材料	焊接电流 /A	焊接电压 /V	焊接速度 /mm·s ⁻¹	Ar 气流量 /L·min ⁻¹	背面 N ₂ 流量 /L·min ⁻¹
1~4	TGS — 308L	120~150	12~14	1.5~2.0	8~10	~25

表 3 焊接性能试验结果

试验项目	试验结果
拉伸试验	2 个全厚度拉伸试样抗拉强度分别为 655MPa、660MPa
弯曲试验	4 个侧弯试样弯曲 180°后受拉面均完好、无裂纹
低温冲击功（-196℃）	焊缝：19J、24J、25J；热影响区：49J、43J、38J （试样尺寸：55mm×10mm×5mm）
晶间腐蚀	按 GB4334.5 进行试验，弯曲法评定没有晶间腐蚀倾向

从表 3 可见，各项性能指标符合要求，特别是焊缝和热影响区 -196℃ 低温冲击功也达到了较高水平。同时对焊缝金属中氮的含量进行测定结果为 0.012%，与 304L 原材料相差不多。

为了检测氮对焊缝金属的影响，我们还对焊接接头进行了金相试验，焊缝和热影响区为正常的奥氏体和少量的铁素体组织，没有出现针状氮化物（Fe₄N），见下图。（下转第 46 页）

