

3MW风电行星架铸造工艺

哈尔滨电机厂有限责任公司 (黑龙江 150040) 李祖良 刘忠仁 李 鹏 冯秀民

【摘要】 3MW大行星架具有尺寸大, 结构复杂, 力学性能要求高等特点, 铸造过程容易出现缩松、砂眼、裂纹等铸造缺陷, 其制造难度很大, 同行业在试制过程中废品率很高。利用计算机仿真模拟软件进行模拟, 预知缺陷的位置, 从而优化铸造工艺。实际产品与计算机模拟基本一致, 而且质量满足图样要求, 为3MW大行星架的铸造工艺提供了参考。

风力发电作为绿色清洁的高新技术, 近年来发展迅速。行星架为主要的风电配套产品, 为主要支撑构件。我们前期已经对1.5MW行星架作了初步的工艺研究, 而3MW大行星架与1.5MW相比尺寸更大, 结构复杂, 力学性能要求比较高, 并且为大批量产品, 铸造过程容易出现缩松、砂眼、裂纹等铸造缺陷, 制造难度很大, 同行业在试制过程中, 废品率很高。

该产品如果研发成功, 大批量投入生产后, 由于吨位大, 数量多, 可为我公司创造巨大的经济效益和社会效益。

3MW行星架铸件的生产在我公司尚属首次, 因此掌握该产品的铸造工艺, 是今后开发风电市场的关键。

1. 产品简介

行星架工作环境恶劣, 长期承受较大应力, 强度要求高, 其材质为G18NiMoCr3-6, 抗拉强度 $>950\text{MPa}$, 屈服强度 $>700\text{MPa}$, 伸长率 $\geq 12\%$, 20°C 时 $A_K \geq 40\text{J}$, -40°C 时 $A_K \geq 27\text{J}$ 。

铸件需经磁粉和超声波检测, 其中磁粉检测按DIN EN 1369标准2级执行, 超声波检测按JB/T5000.14—1998标准2级执行。

零件重量5500kg, 铸件重量8000kg, 结构如图1所示。



图1 行星架三维实体

2. 技术难度

3MW行星架与1.5MW行星架相比结构更加复杂, 内部和表面质量要求高, 极易产生裂纹、缩松、砂眼等铸造缺陷, 铸造难度大; 热节大且分散, 结构不利于补缩, 各个热节之间的补缩通道不畅通, 很难获得组织致密的产品; 尺寸精度要求高, 表面质量要求特殊; 结构上小下大, 型腔内的气体、夹渣、浮砂不易上浮, 从而易在铸件内部形成缺陷; 高强度结构钢对有害元素P、S和钢中 N_2 、 H_2 、 O_2 等气体含量十分敏感, 熔炼难度高。

3. 工艺措施

铸造工艺如图2所示。

(1) 冒口设计 这是铸造工艺设计的核心, 只有合理的冒口设计才能有效地防止铸件内部产生缩孔、缩松缺陷, 确保产品的致密度, 同时兼有排气




图2 行星架工艺

和集渣作用,防止产生砂眼、气孔、夹渣等缺陷。如果铸件同时存在多个热节,必须在每个热节上放置足够大的冒口,或采用冒口补贴在热节间建立具有一定温度梯度的补缩通道,或采用内外冷铁来降低热节的模数。

由于该行星架存在3处孤立的热节,分别是上部轴段热节、中部5个立柱热节,以及下部法兰L形热节。经计算,该铸件顶部热节尺寸为 $\phi 281\text{mm}$,中间热节圆尺寸为 $\phi 220\text{mm}$,末端热节圆尺寸为 $\phi 110\text{mm}$ 。由于热节之间通道尺寸远小于热节圆尺寸,因此依靠外冷铁已无法使热节处的模数降低来达到顺序凝固的要求,而对于检测要求较高的铸件,不允许放置内冷铁,因此只能在热节处放置模数合理的冒口,或在热节间建立具有一定温度梯度的补缩通道,以实现铸件内部的顺序凝固。

通过计算顶部冒口,决定采用环状圆形保温明冒口,确保上部重点部位的致密度,同时保证钢液内部的夹杂物顺利上浮至冒口。中部5个立柱采用 $\phi 450\text{mm}$ 富士科发热暗冒口,并在立柱上设计宽度 300mm 并带有一定补缩角度的补缩通道,实现铸件内部的顺序凝固。下部法兰L形热节在 1.5MW 行星架的工艺中是利用暗冒口实现补缩,但在实际生产中存在着补缩效率不稳定、冒口不易切割等问题,经过计算,在此铸件的工艺思想中,利用设计合理的补缩通道与冷铁相结合,在铸件本体建立通畅的补缩通道,并降低热节处的凝固模数,从而形成合理的温度梯度。

(2) 浇注系统设计 根据铸件特点,如果单纯采用底返式内浇道,钢液直接冲击外皮的砂型,局部砂型会被破坏甚至脱落,严重影响铸件质量。实际工艺设计中采用了阶梯式浇注系统,下层内浇道

使用阶梯底返式浇注系统,即保证钢液充型平稳,又保证型腔的排渣、排气作用,上层内浇道对冒口进行补浇,调整冒口温度,提高冒口补缩效率,保证铸件组织致密。浇注温度控制在 $1540\sim 1550^{\circ}\text{C}$,低温快速,浇注前在型腔内充填氩气。

(3) 造型工艺设计 为提高砂型的强度,降低表面粗糙度值,保证尺寸精度,模样结构外皮采用整体实样,1#芯盒为定位整体式,2#芯盒为对开式。由于该产品极易产生气孔缺陷,并且砂芯都被高温钢液包裹在型腔里,所以排气就显得特别重要,直接影响产品质量,为此我们确定了专用的排气通道,设计5个主排气通道,并与暗冒口和砂芯的排气道相连。

(4) 型砂工艺 外皮面砂采用酯硬化铬铁矿砂,厚度 $20\sim 30\text{mm}$,背砂采用酯硬化石英砂,厚度 $100\sim 120\text{mm}$,填充砂采用水玻璃石灰石砂;1#芯砂面砂采用酯硬化铬铁矿砂,厚度 $20\sim 30\text{mm}$,其余采用水玻璃石灰石砂;为避免2#芯砂产生烧结,采用高温强度和溃散性较好的碱性酚醛树脂铬铁矿砂。另外,为提高型砂的退让性和溃散性,避免铸件收缩过程中应力较大而产生裂纹,在砂芯中间填充干砂块。

由于上轴段内圆尺寸较小,不易除砂,工艺在2#砂芯的制作中采用薄壁钢管做成钢管芯。

(5) 计算机数值模拟技术的应用 为了验证工艺设计的准确性,结合计算机数值模拟进行分析,并根据模拟结果和工艺人员的经验优化工艺。

模拟结果如图3所示。




图3 铸造工艺数值模拟结果

4. 生产过程控制

行星架用所有模样按一级模样及一级尺寸精度

