

卧车花盘的铸造工艺

齐重数控装备股份有限公司重型铸造厂 (黑龙江 161005) 张太慧 柴树繁

【摘要】 阐述了采用专用石墨冷铁的强制冷却工艺, 充分利用了球墨铸铁的石墨化膨胀的凝固特性, 从而生产出合格的厚大断面球墨铸铁件。

我公司卧式车床花盘铸件, 原设计方案其材质为 ZG310—570, 为了降低成本, 现在材质改为 QT600—3。由于花盘铸件结构均为厚大断面, 冷却时间长, 球墨铸铁件易产生球化衰退、石墨漂浮、黑斑、缩孔和缩松等铸造缺陷。因此, 在实际生产中如何提高其冷却速度, 提高铸型的刚度, 充分利用球墨铸铁的石墨化自膨胀的特性是成功生产此件的关键。

现以我公司产品数控重型轧辊车床的花盘铸件为例, 加以阐述, 铸件结构如图 1 所示。




图1 花盘铸件结构

1. 工艺分析

该件质量要求非常高, 为机床中的重要零件, 机加后不允许存在任何铸造缺陷, 此件约 40% 表面断面厚度为 450mm, 43% 左右的表面其截面厚度为 350mm, 属于厚大端面球墨铸铁件, 为确保质量, 铸造工艺需要采用强冷工艺, 依据均衡凝固理论设计

浇冒口系统。

2. 工艺设计

(1) 工艺参数 线收缩率: 由于此件材质为 QT600—3, 我厂球墨铸铁件模样在制作过程中线收缩率按 10‰ 执行。机械加工余量设置: 铸件底面加工余量为 +15mm, 侧面(外圆) 余量是 +18mm, 顶面为 +18mm, 主轴孔的加工余量按 +18mm 处理。毛坯重量约 22t。铸件毛坯的 41% 部分的断面厚度为 483mm, 43% 的截面厚度为 383mm。

(2) 强制冷却工艺 此件属于厚大断面铸件, 铸造工艺设计时, 我们设计了石墨冷铁进行强化冷却的工艺方法。

根据铸件的结构特点, 我们总共设计了 9 种石墨冷铁分别对铸件的不同部位进行强化冷却, 从而保证铸件的质量。

石墨冷铁的形状和分布如图 2 所示。




图2 花盘冷铁分布

如图2所示,我们在造型时,将1、2、3、4石墨冷铁摆放在模样上,然后再填造型砂(采用树脂砂),将以上4种冷铁固定在铸型的相应位置,2、3、4冷铁是吊在上箱的,我们在这三种冷铁的重心位置加工出螺纹,设计了专用的吊钩,安装在石墨冷铁上,就可以将三种冷铁固定在上箱。5石墨冷铁位于主轴孔的砂芯内,制芯时直接放入芯盒内,可由树脂砂固定在砂芯内。6、7、8、9石墨冷铁在下芯过程中放入铸型。模样在制作时,将冷铁芯头做出,造型取出模样后,将冷铁按下芯方式放到冷铁芯头内,并把混好的树脂砂加入“后填砂部分”(冷铁与冷铁之间的间隙和冷铁与芯头之间的间隙)进行固定。

(3) 铸型尺寸的控制 为保证在下芯和下冷铁(6、7、8、9冷铁是在下芯时摆放到铸型内的)过程中,铸件主要部位的尺寸,我们设计了卡板进行测量。

(4) 浇注系统设计 我们用16道内浇道,采用底注式对铸型进行浇注。内浇道的方向为对着圆心,用16个 $\phi 40\text{mm}$ 钢砖管从铸型下面不同部位进行浇注充型,分直浇道也用 $\phi 40\text{mm}$ 钢砖管,横浇道为两段弧形浇道,与铸型的圆心同心,位于铸型外侧。直浇道为4个 $\phi 80\text{mm}$ 钢砖管,分成两组,每组2个,分别与两道弧形横浇道相连。

浇注系统设计如图3所示。




图3 浇注系统

图中浇注系统各单元截面比为: $\Sigma F_{\text{直}} : \Sigma F_{\text{横}} : \Sigma F_{\text{内}} = 1 : 1.4 : 1$, 为半封闭式浇注系统。

(5) 冒口的设置 该花盘铸件的模数为 $m = 16.3\text{cm}$, 适合无冒口铸造, 故本件在冒口设计时, 我们在铸件圆周方向均布了16个 $30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 的

出气冒口用于在浇注过程中的排气, 不另设计用于补缩的冒口。

3. 熔炼工艺

(1) 熔炼设备 一台20t中频感应电炉, 一台20t中频保温炉, 两台20t球化处理专用堤坝浇包, 以及炉前光谱分析仪、数字温度计和快速热电偶各一台。

(2) 化学成分 $w_{\text{C}} = 3.3\% \sim 3.5\%$ 、 $w_{\text{Si}} = 2.2\% \sim 2.4\%$ 、 $w_{\text{Mn}} = 0.5\% \sim 0.7\%$ 、 $w_{\text{P}} < 0.07\%$ 、 $w_{\text{S}} < 0.02\%$ 、 $w_{\text{RE}} = 0.04\% \sim 0.06\%$ 、 $w_{\text{Mg}} = 0.04\% \sim 0.07\%$ 。

(3) 配料 球墨铸铁生铁(Q10)80%, 废钢20%, 稳定珠光体细化晶粒铜加入量0.6%, 增碳剂加入量视炉前化学分析结果而定。

(4) 球化剂的选择 使用稀土硅铁镁球化剂, 采用冲入法进行球化处理。

(5) 精炼过热温度 $1500 \sim 1510^{\circ}\text{C}$ 。

(6) 化学成分调整 炉内铁液化清后且当温度升至 $1430 \sim 1450^{\circ}\text{C}$ 时, 取样做炉前快速化学分析并进行成分调整。

(7) 球化处理 采用两包浇注, 每包出铁15t, 两包同时进行球化处理: 稀土硅铁镁球化剂加入量为2%, 球化铁液为出铁量的2/3, 待球化反应完成后继续出铁, 同时随流缓慢加入孕育剂, 加入时间为出铁液时间的80%~90%。

(8) 浮硅孕育 每包加入0.2%的75SiFe进行浮硅孕育。

(9) 浇注工艺 浇注温度 $(1340 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ (浇口杯内测量), 两个浇包, 包内铁液温差控制在 30°C 左右。

4. 生产情况

我们公司先后生产了3件花盘铸件, 其化学成分、力学性能、金相组织等性能指标都能满足设计要求。经机械加工后, 表面没有出现石墨漂浮、黑斑、缩孔及缩松等铸造缺陷。

5. 结语

对于厚大断面的球墨铸铁件, 在铸造工艺设计时, 可选用石墨冷铁放在铸型内, 起到强制冷却的作用, 以提高球墨铸铁的冷却速度, 同时合理控制化学成分, 能够顺利完成这类铸件的生产。MW

(20120517)