



抱箍件精密铸造工艺改进

■ 喻水

摘要：抱箍零件在用户使用过程中存在重大质量隐患。通过对零件毛坯铸造工艺进行改进，消除了零件铸造缺陷，解决了零件在产品使用过程中易断裂的瓶颈问题。

1. 概述

进风装置是炼铁高炉的重要设备，抱箍是进风装置的重要零件。进风装置是高炉易损件，更换频繁。更换进风装置时，靠拉紧装置的松紧来固定，拉紧装置一端固定在炉体上，另一端固定在进风装置连接管上。由此可见，抱箍在固定进风装置环节起着关键性的作用，质量方面不能有丝毫缺陷。

图1是抱箍铸件的结构。

2. 问题描述

抱箍是精密铸钢件，由铸造厂家提供毛坯，然后由我公司进行机械加工后装为成品提供给炼铁厂使用。抱箍的半轴与环体连接处在铸造时经常出现热裂、缩孔、缩松缺陷，而缩松的存在对强度的影响巨大。炼铁厂在生产过程中发生过半轴断裂，险些酿成重大安全事故。由于半轴在工

作状态下受力较大，此处不允许任何影响强度的缺陷存在，我们多次对供货厂家提出质量改进要求，铸造厂家也做出了许多努力，但这种缺陷始终没有得到很好的解决。因此，我公司派遣专业技术人员前往供货厂家，共同制订铸造工艺改进方案。

3. 铸造工艺方案制订

我们在精密铸造厂查看了其现场情况，对原来铸造工艺所产

浇注前开动真空泵抽真空，真空度控制在0.06~0.09MPa。

浇注时要保证浇口杯内始终被金属液充满，浇注过程尽量不要断流，这样可防止铸型局部塌箱造成废品。

浇注后15min关闭负压，负压关闭0.5h后再打箱，以防止产生冷裂纹。

3. 铸件质量检验

采用消失模铸造生产了40件前从板产品，打箱后检验，铸件表面干砂脱落干净，表面光洁，

只有一件在表面存在轻微夹渣缺陷，机械加工后可以去除掉，经过加工后进行检验，重要面无任何缺陷，能够满足修造车的技术要求。

4. 结语

针对前从板的结构特点及技术要求，通过进行合理的浇注系统设计，选择适宜塑料泡沫模的密度、加工余量、浇注温度、真空度等工艺参数，并在生产过程中严格实施，制造的前从板质量良好，能够保证技术要求。

采用消失模铸造方法生产前从板与砂型铸造相比，简化了生产工序，提高了生产效率，生产原材料干砂可以回收利用，打箱后铸件表面光洁，清砂、精整简单容易，显著降低了工序成本，经济效益可观。

因此，采用消失模铸造生产前从板这类小型铸钢件是可行的。

作者简介：李健，鞍钢集团铁路运输设备制造公司质管部，部长。

MW 20151125

