



## 30CrMo与Q345D的焊接

彭超 湛宣科 胡杰超

**【摘要】**介绍了30CrMo与Q345D异种钢焊接的工艺流程，通过采用CO<sub>2</sub>气体保护焊，采取控制焊接热输入、预热和焊后保温处理等措施，防止冷裂纹的产生，获得了满意的焊接接头，为公司在焊接异种钢方面积累了非常宝贵的经验。

### 1. 概述

我公司承接某公司风力发电机的转子支架主轴，此主轴采用30CrMo与Q345D焊接，主轴直径为1 450mm，属大型主轴。我们对焊接接头及焊接方法进行了焊接工艺评定试验，确定其焊接工艺，试验结果表明，焊接工艺合理。

### 2. 焊接工艺的制定

(1) 焊接方法 异种钢的焊接大都采用焊接热输入集中、效率高、熔池保护和脱氢效果好及焊接变形小的CO<sub>2</sub>气体保护焊，也有采用焊条电弧焊、埋弧焊和激光焊等焊接方法。根据我公司的实际条件，选用常用的CO<sub>2</sub>气体保护焊。

(2) 焊材的选材原则 第一，等合金成分原则，合金成分依据焊接性较差的30CrMo选定；第二，等强原则，强度级别依据强度级别较低的Q345D选定；第三，经济性，选择常用的

焊接材料。

综合以上三点，Q345D为低合金钢，参照GB/T1591—2009，25mm厚钢板力学性能如表1所示；30CrMo为合金结构钢，参照GB/T3077—1999，其力学性能如表2所示，热处理状态为调质（一次淬火880℃，540℃回火）；选取匹配的ER50—6焊丝，力学性能如表3所示。

(3) 焊接工艺 根据以上分析及选材，制定出相应的焊接工艺并进行试验，焊接坡口形式及焊接顺序如图1所示，焊接参数如表4所示，焊丝直径为1.2mm。

(4) 焊前清理 焊前用砂轮打磨焊接坡口及坡口周边15~20mm内的毛刺、铁锈、油污、水、油漆及其他杂物，将其仔细清除干净。必须清洁焊接的

表1 Q345D的力学性能

| 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 伸长率 (%) | 冲击吸收能量 (-20℃) /J |
|----------|----------|---------|------------------|
| ≥335     | 470~630  | ≥20     | ≥34              |

表2 30CrMo调质处理的力学性能

| 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 伸长率 (%) | 冲击吸收能量 (-20℃) /J |
|----------|----------|---------|------------------|
| ≥785     | ≥930     | ≥12     | ≥63              |

表3 ER50—6的力学性能

| 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 伸长率 (%) | 冲击吸收能量 (-20℃) /J |
|----------|----------|---------|------------------|
| ≥375     | 490~660  | ≥22     | ≥47              |




图1 焊接坡口及顺序

表4 焊接参数

| 焊层 | 焊接电流/A  | 电弧电压/V |
|----|---------|--------|
| 打底 | 240~280 | 24~28  |
| 填充 | 280~320 | 38~34  |
| 盖面 | 300~340 | 28~34  |

切口表面，不允许有任何夹杂和毛刺。

(5) 焊前预热 焊前预热温度为220~260℃，加热位置在焊缝两侧各75~100mm，保持均热。

(6) 层间温度 焊道层间温度控制在  $(220 \pm 10)^\circ\text{C}$ ，采用多层多道焊接。

(7) 焊后热处理 焊接完成后立即进行后热处理, 后热温度为  $(250 \pm 20) ^\circ\text{C}$ , 后热持续时间  $\geq 120\text{min}$ , 然后石棉板保温, 缓慢冷却 (见图2)。

(8) 无损检测 要求超声波探伤的焊缝, 焊后热处理48h后对焊缝进行超声波检测, 按JB4730.3 II级合格; 退火清整后进行超声波复探, 并进行磁粉探伤, JB4730.4 II级合格。




图2 焊接过程中温度控制

(9) 焊接接头综合力学性能 采用CO<sub>2</sub>气体保护焊、ER50—6焊丝,按照确定的焊接工艺,采用X形坡口焊接25mm厚钢板,对焊接接头的拉伸性能、冲击性能(V形缺口)及弯

表5 厚度为25mm的Q345D与30CrMo对接接头力学性能

| 抗拉强度/MPa | 侧弯 | 冲击吸收能量 (-20℃) /J   |                    |                    |
|----------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |    | 焊缝中心               | 热影响区<br>(30CrMo侧)  | 热影响区<br>(Q345D侧)   |
| 570、613  | 合格 | 53、60、52<br>(均值55) | 75、72、75<br>(均值74) | 45、42、42<br>(均值43) |



### (a) 加热设备及石棉板铺设



### (b) 温度监控

图 3

常多,无法实现自动化焊接。②由于主轴焊接过程中需要加热220℃左右,在内部焊接,人体无法适应。③焊接过程中最好一次成形,出现任何缺陷都要重新预热、焊后保温等,浪费时间。

综合以上几点, 我公司选用经验丰富的焊工, 采用平焊, 在主轴内部垫石棉板, 石棉板起到

曲性能进行试验,结果如表5所示。

由此可见,焊接接头的抗拉强度、低温冲击性能及弯曲性能良好,符合使用要求,此工艺合理。

### 3. 工艺措施在产品上的应用

按以上工艺, 我们对 $\phi 1450\text{mm}$ 的主轴进行焊接(见图3)。焊接过程中需克服以下几点困难: ①主轴需要加热(采用履带式加热器), 电缆的接入非

隔热、保温措施,人体可以适应,从而达到了预期效果,焊缝一次性通过各项检测。

作者简介：彭超等，国水投资集团西安风电股份设备有限公司。