

[输电塔]

输电塔带肋圆钢管混凝土柱轴压承载性能有限元研究

文/中国电力科学研究院有限公司 朱彬荣 刘海锋
中国矿业大学力学与建筑工程学院 王振兴 陈惠玲

采用有限元软件ABAQUS对带肋圆钢管混凝土柱的轴压承载性能进行了分析,从应力、位移及极限承载力等方面对比分析了无肋、带肋圆钢管混凝土柱的轴压受力性能。

近几年来,西电东输、三峡外送和区域联网等电网工程的实施,全国各地涌现了许许多多的大跨越输电工程。而大跨越输电工程中,跨越塔的结构设计是整个工程的关键项目之一。

带肋圆钢管混凝土形式

由于钢管较易发生局部屈曲,从而降低构件的承载力,并影响其正常工作性能。为此,国内外专家先后提出一些抵消这种影响的构造措施,主要包括在方钢管内部设置纵向加劲肋、采用约束拉杆和角部隅撑这三种方法,其中设置纵向加劲肋的方法制作的板件较少,加劲肋和钢管焊在一起,整体性好,有利于提高钢管和混凝土的共同工作性能,同时还有利于提高构件的抗火性能。

有限元分析模型

采用ABAQUS建立本文有限元模型时,钢材(包含钢管、加劲肋及内配钢筋)和核心混凝土材料本构关系提供的模型。钢管及加劲肋采用减缩积分的壳单元(S4R),核心混凝土采用减缩积分的三维实体单元(C3D8R),外钢管和核心混凝土界面模型采用切向摩擦,法向硬接触;纵向加劲肋嵌固在混凝土中。考虑到分析过程中引入

初始缺陷等因素,取构件全模型进行分析,如图1所示。




图1 带肋圆钢管混凝土模型

有限元结果分析

1. 应力分析

(1) ZY-1试件

受压试件的应力发展过程如图2所示。即混凝土整体压溃→钢管屈服→试件破坏。在极限荷载时,混凝土开始破坏,而钢管并未屈服,试件的极限承载力主要由混凝土的抗压强度决定。




图2 ZY-1试件破坏时应力

基金项目: 国家电网公司科技项目(钢管混凝土输电杆塔设计及施工技术研究GCB17201600064)

(2) ZY-2试件

试件的应力发展过程如图3所示。即混凝土整体压溃→带肋钢管屈服→试件破坏。在极限荷载时，混凝土开始破坏，而带肋钢管并未屈服；与ZY-1试件相比，钢管上布置纵向加劲肋提高了试件的极限承载力，但效果并不显著，试件的极限承载力仍主要由混凝土的抗压强度决定。




图3 ZY-2试件破坏时应力

(3) ZY-3试件

试件的应力发展过程如图4所示。即内置钢管屈服→混凝土整体压溃→钢管屈服→试件破坏。将试件的荷载-位移曲线和应力发展过程与ZY-1试件相比较，配有内置钢骨的钢管混凝土试件中，钢骨有效约束了核心混凝土，极限承载力提高较大。




图4 ZY-3试件破坏时应力

(4) ZY-4试件

试件的应力发展过程如图5所示。即内置钢管屈服→混凝土整体压溃→带肋钢管屈服→试件破坏。将试件的荷载-位移曲线和应力发展过程与试件ZY-3相比较，钢管上布置纵向加劲肋提高了试件的极限承载力，但效果并不显著。

2. 钢管和混凝土的相互作用

各轴心受压试件的变形机制与破坏形态如图6所示。由图可知，各试件的破坏形态较为一致，均为钢管中部发生较明显的局部变形。在钢管混凝土柱中内置钢骨和纵向加劲肋，提高了含钢率，增强了对核心混凝土的约束作用，从而使得

试件变形减小和极限承载力提高。




图5 ZY-4试件破坏时应力




图6 轴心受压试件位移图

3. 极限承载力分析

由图7可知，受压构件随着含钢率的增大，相应的承载力增大。




图7 轴心受压试件荷载-位移曲线

结束语

通过对普通和带肋圆钢管混凝土柱进行了有限元分析得到：

1) 受压构件随着含钢率的增大，承载力增大。

2) 在钢管混凝土柱中内置钢骨和纵向加劲肋，提高了含钢率，增强了对核心混凝土的约束作用，从而使得试件变形减小和极限承载力提高。EA

(收稿日期：2018.09.15)

(编辑：白文亭)