

塔器节能优化方案

碳四异构单元 DIB 塔及凝液余热利用节能优化方案——DIB 分离塔正常生产过程中热能耗损较大,通过优化系统换热网络,充分利用塔釜加热蒸汽及系统管网凝液余热,综合降低系统生产运行热量损耗,减少能源浪费。

文 / 范海杰 崔冰冰

山东玉皇化工(集团)有限公司的液化气综合利用项目——碳四异构化装置自开工以来,DIB 塔运行蒸汽消耗在整个运行系统占比较大(约消耗 19.5 t/h 蒸汽),加工成本较高。与此同时,联合装置凝液回收系统需要汇集各凝液物流泵输至水处理精制单元,精制处理前需要使用循环水冷却至 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ (防止混床树脂在水处理过程造成损坏),热量未能有效利用,具有很大的回收价值。

实施方案

本次实施方案主要利用 DIB 塔操作需求低位热的有利条件,对凝液管网及 DIB 进料流程进行节能优化改造,最终达到余热充分利用和降低能耗。

首先,整合联合装置系统凝液引流至异构单元凝液缓冲罐,混合后约 49 t/h、 98°C 凝结水自凝水泵出口引分支进入 DIB 塔釜加热器 B 进行第一次热量利用处理(由 98°C 利用至 80°C),DIB 塔釜

A 仍采用低压蒸汽加热。

其次,DIB 塔增加一台进料预热器,利用 DIB 塔釜加热器 B 出口凝液流对 DIB 塔进料预热至 55°C ,使进料趋近于饱和态进塔,再进行二次热量利用,改造后的流程图如图所示。

节能优化分析


基础分析

未设置预热前工况:(1)物料组份 wt% (取平均数):正丁烷 61.3%、丙烷 0.81% 和异丁烷 37.89%;(2)罐区供料泵压力 0.92~0.95 MPa,进塔前安装压力表检查 0.8 MPa,年平均温度 20°C ;(3) DIB 塔物料运

行数据:F 进料 32 700 kg/h,回流比约 10.5,回流量约 135 t/h,塔底外采 19 923 kg/h,塔顶外采 12 777 kg/h;(4) DIB 塔顶运行压力 0.6~0.61 MPa,塔底 0.66~0.68 MPa,塔板数 138 块,板间平均压降 0.00 048 MPa,进塔口位于 74# 板;(5) 相关物性参数如表 1 所示。

设置预热器后状态变化

(1) 物料组份不变;(2) 罐区供料泵压力 0.92~0.95 MPa,假定加设预热器后综合压降 $\geq 0.15\text{ MPa}$,设计压降上限 0.1 MPa 来保留一定的操作空间,预热后温度初步设置 55°C ;(3) 相关物性参数如表 2 所示。



改造后的流程图

PROCESS-Tip

× 更多信息请扫描二维码:



chem.vogel.com.cn

× 反馈编码: A200537

本文作者供职于山东玉皇化工有限公司。

表 1 预热前相关物性参数

不同温度下的饱和液体的温度			
L 温度（℃）		L 压力（MPa、绝压）	
5		0.150796220509001	
10.5		0.181900661876053	
16		0.217740332933337	
21.5		0.258773205986217	
27		0.305473805248791	
32.5		0.358332455963125	
物性参数			
项目	流量（kg/h）	比焓（kJ/kg）	温度（℃）
进料	32 700	-2 610	20
塔顶气相	147 777	-2 325	51.2
塔顶回流	135 000	-2 600	40.2
塔底外采	19 923	-2 430	67.9
加热蒸汽（按照仪表数据）			
温度（℃）	压力（MPa）	比焓（kJ/kg）	汽化热（kJ/kg）
149	0.32	2 780.63	2 200
凝结水（按照仪表数据）			
温度（℃）	压力（MPa）	流量（kg/h）	（kJ/kg）
98	1.0~1.3	49 000	410

表 2 预热后相关物性参数

不同温度下的饱和液体的温度		
L 温度 (°C)	L 压力 (MPa、绝压)	L 密度 (kg/m³)
38	0.417854638028376	548.141955641129
43.5	0.484560461203984	541.009372778034
49	0.558984252304805	533.695659722423
54.5	0.641674241370576	526.183861153334
60	0.733192493150054	518.454323531439
物性参数		
项目	流量 (kg/h)	比焓 (kJ/kg)
进料	32 700	-2 500

表 3 设置条件

凝水	温度 (°C)	物流	温度 (°C)	Δt (°C)
热流体进口	80.5	冷流体进口	20	27.69
出口	50	出口	55	

热量衡算

节能优化前, 根据能量守恒计算公式 $Q_{F1}+Q_{H1}+Q_L=Q_V+Q_W+Q_{损}$, $Q_{损}$ 此处忽略不计, 得:

$$-2\ 610 \times 32\ 700 + Q_{H1} - 2\ 600 \times 135\ 000 = 149\ 777 \times (-2\ 325) - 2\ 430 \times 19\ 923,$$
$$Q_{H1} = 39\ 702\ 585 \text{ kJ/h}.$$
其中, Q_{F1} 为优化前进料携带总热量; Q_{H1} 为优化前塔釜加热输入总热量; Q_L 为回流进塔携带总热量; Q_V 为塔顶气相采出携带总热量; Q_W 为塔釜采出携带总热量。

节能优化后, 根据能量守恒计算公式 $Q_{F2}+Q_{H2}+Q_L=Q_V+Q_W+Q_{损}$, $Q_{损}$ 此处忽略不计, 得:

$$-2\ 500 \times 32\ 700 + Q_{H2} - 2\ 600 \times 135\ 000 = 149\ 777 \times (-2\ 325) - 2\ 430 \times 19\ 923,$$
$$Q_{H2} = 36\ 105\ 585 \text{ kJ/h}.$$
其中, Q_{F2} 为优化后进料携带总热量; Q_{H2} 为优化后塔釜加热输入总热量; Q_L 为回流进塔携带总热量; Q_V 为塔顶气相采出携带总热量; Q_W 为塔釜采出携带总热量。


进料预热需求热量按照已进料初始 20℃ (年均值) 升温至 55℃ 计算, 为 $(Q_2-Q_1) \times F = (-2\ 500+2\ 610) \times 32\ 700 = 3\ 597\ 000 \text{ kJ/h}$

进料预热器计算根据优化条件取平均对数温差 Δt , 由公式得 $\Delta t = 27.69^\circ\text{C}$, 具体设置条件如下表 3。

依据 $Q = \Delta t \times K \times S$ 公式 (K 值取 1 000), 求出换热器换热面积 $S = Q / (\Delta t \times K) = 3\ 597\ 000 / (27.69 \times 1\ 000) = 130 \text{ m}^2$; 考虑 1.3 倍设计余量, 实际选型换热面积为 $130 \times 1.3 = 169 \text{ m}^2$ 。

效果分析

由优化前后塔釜加热器负荷
下转 P40



用绿色表示的大颗粒物无法进入两个零件之间的间隙，它们在液体介质流动过程中没有受到影响，但中小粒度的颗粒物会导致元器件之间的磨蚀和腐蚀性磨损

键原因是原油中所含砂粒的硬度比输油泵的材料更硬。”当颗粒物的粒度尺寸大于两零件之间的间隙时，运行几乎不会有任何磨损。但如果颗粒物的大小等于或者小于两个零件之间的间隙时，则有磨损的危险。此外，当颗粒物的粒度较小时就可能出现腐蚀的情况。

Dralle 先生一直致力于泵磨

损的研究，他解释说道：“为了尽可能地在真实条件下模拟运行，我们建立了一个非常逼真的试验台。”试验台使用的砂粒是石英砂粒，这些砂粒不断地被添加到被输送的液体介质中。他说：“我们想更多地了解磨损现象，知道速度、压力差或者输送设备的几何参数等到底对泵有什么影响。”完成有沙试验之后，再从液体介质中清除砂粒，然后将同量的液体介质重新进入泵中泵送。没有颗粒物的液体介质两次通过输送泵，并使泵出现磨损。由此得到的数据可以用于输送泵的选择：“输送泵的转速是一个最重要的影响因素，有些极限值是不能超越的。但高转速也有一定的用处，能够阻止砂粒沉淀在输送泵的底部。”

但仅凭这些还不足以设计出优秀的输送泵。工程师们开始尝试不同的材料、淬火工艺和涂层。最理想的材料方案是用陶瓷或者硬质合金制造全部的输送设备，然而这常常会超出输送泵的成本预算，而且从寿命周期成本

费用管理方面来看，也不一定是最合理的。“泵送设备基本材料的表面硬化处理，再结合涂层材料的方法是非常有潜力的解决方案。”Dralle 先生说。同时，当泵送设备使用了奥氏体材料和双相材料时，输送泵也有着很好的耐腐蚀性能。“通过这种方法我们将输送泵的使用寿命延长了 4~5 倍，泵的价格也提高了 20%~30%。”Dralle 先生继续说道。

TCO 总拥有成本

新的磨损防护解决方案已经在不同的实际应用中进行了测试。在石油生产过程中，新方案的输油泵更换周期已经延长到 2 年以上。这一解决方案在食品生产行业也有着很大意义。根据具体的液体食品，也大大延长了所使用的 SLH 型螺杆泵的使用寿命。就总拥有成本和生命周期成本费用而言，新的解决方案拥有巨大的优势。由于输送泵的维修费用和停机时间都要付出高昂的代价，因此一般情况下，投资购买带有涂层的输送泵更经济合理。 ●

上接 P38

降低值 ($Q_{H1}-Q_{H2}$) 计算，调整后塔釜热量需求降低 3 597 000 kJ/h；推导出凝水用于 DIB 塔釜升温由 98℃ (410 kJ/kg) 换热至 80.5℃ (337.6 kJ/kg)。凝水二次利用用于 DIB 塔热量利用由 80.5℃ (337.6 kJ/kg) 换热至 50℃ (210 kJ/kg)，综合热量利用 6 125 000 kJ/h；

$49\,000\text{ kg/h} \times (337.6\text{ kJ/kg} - 210\text{ kJ/kg}) = 6\,252\,400\text{ kJ/h}$ 。

凝结水由 98℃ 利用至 50℃，热量共回收 9 849 400 kJ/h；以循环水 10℃ (41 kJ/kg) 温

差计算，合计每小时减少 $9\,849\,400/41=240\,229\text{ kg/h}$ 的循环水冷却损耗。

效益预测

优化后热量共计回收 9 849 400 kJ/h，按照蒸汽汽化热 2 200 kJ/kg 计算，节省蒸汽约 4 477 kg/h (4.477 t/h)；按照蒸汽 150 元/t、运行时间 8 000 h/a，年创效约 $4.477\text{ t/h} \times 150\text{ 元/t} \times 8\,000\text{ h} = 537.24\text{ 万元}$ 。凝结水热量利用后循环水冷却损耗降低

240 229 kg/h；以循环水 0.27 元/t、运行时间 8 000 h/a 计算，可节约 $(240\,229/1\,000) \times 0.27 \times 8\,000 = 51.89\text{ 万元}$ 。综上，年合计创效 589.13 万元。

综上所述，此次优化改造不对装置主流程进行变动，仅调整凝水换热网络并增加一台进料预热器，充分利用凝液余热。此外，优化后总体投资费用约 15 万元 (包含设计费、设备材料及施工费用)，投资回报期短，节能效果显著，每年正常生产可节省成本约为 589.13 万元。 ●