

[水处理]

基于含煤废水处理系统改造的控制 系统研究

文/湖南新九方科技有限公司 李洗明 丰元 纪智慧 宁琛

介绍火力发电厂含煤废水处理改造的控制系统优化及系统无扰接入，在下位机（测控层）采用 DCS 控制站对改造设备实现系统全过程监控和自动化运行管理，可实现设备的精准化调节控制和现场实时数据的在线监测。

发电厂在输煤过程中，由对地面或设备的冲洗会产生大量的含煤废水。本着节能降耗的理念，提高水资源的综合利用，采用对含煤废水再生循环利用，对电厂实现废水零排放具有重要意义。本文对含煤废水工艺流程、DCS 控制功能设计、网络拓扑结构的搭建以及主要工艺联锁控制进行阐述，在自动运行过程中进行数据监测和控制，同时提高网络通信的实时性、安全性、可靠性和稳定性。

含煤废水工艺系统

含煤废水工艺系统组成主要包括含煤废水收集池、煤水提升泵站、加药管道混合器、煤水高效净化器系统（一级过滤）、纤维球过滤器系统（二级过滤）和复用水池反洗系统等。

各处产生的含煤废水通过提升泵汇总至含煤废水收集池，在收集池内进行一级、二级沉淀，底部沉淀的煤渣通过门式抓斗提取后回收利用，上部的清液由提升泵提升，再经过由加药设备向管式混合器加入混凝剂、助凝剂。药剂和含煤污水在管式混合器内得到充分混合后，由设备上部的进水口进入高效净化器；在高效净化器内

经混凝反应、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程，从净化器顶端排出净化后的净水，浓缩后的污泥从底部定时或连续排出。经过高效净化器净化后的水进入纤维球过滤器进一步的过滤，最终到达复用水池，循环利用。

高效净化器系统和纤维球过滤器运行一段时间后，因杂质累积导致系统压差大，需通过反洗水泵进行反洗，反洗完的水排入含煤废水收集池内。含煤废水的工艺流程如图 1 所示。

网络拓扑结构

1. 控制功能设计

根据含煤废水系统的控制要求和现场实际情况，本系统采用了国电智深的 EDPFNT+ 系统，在各煤水收集点附近集中设置 DCS 远程 I/O 站，在含煤废水处理中心站设置 DCS 站，两者通过多模光纤进行控制通信；同时在多个区域设置操作员站，在电厂脱硫区域设置工程师站，操作员站和工程师站采用环网结构，保证通信系统的稳定性和可靠性。




图1 含煤废水系统的工艺流程

运用多层网络化结构，集成高度自动化，实现了DCS对工艺过程的集中操作、监视、管理和分散控制、远程连锁起停、顺序控制、绘制实时曲线、显示实时数据报表、上下限报警和查看历史趋势曲线等功能。本套含煤废水系统投入使用后，满足生产工艺要求，性能可靠、运行稳定，达到预期排放目标值。

2. 网络拓扑通信

在该控制系统的网络通信结构体系中，自上而下大体可分为管理层、监控操作层和I/O测控层三层。

(1) 管理层

管理层是为企业管理层的决策提供真实、可靠的实时运行数据，为市场运作下的企业提供科学、准确的经济性指标。本系统的管理层是基于SIS系统和MIS系统之上的，是用于保障安全生产的一套系统，安全等级高于DCS的自动化控制系统。当自动化生产系统出现异常时，SIS会进行干预，降低事故发生的可能性。SIS系统以分散控制系统为基础，采用先进、适用和有效的专业计算方法，提高了系统运行的可靠性。

(2) 监控操作层

监控操作层由两台工程师站和四台操作员站组成，设置中心监控层，从整体角度出发，对各个环节的污水处理情况进行监控。中心监控层设计时关系到了DCS系统运行的整体情况。




图2 管理层网络结构图

工程师站、操作员站等采用100/1 000 Mbit/s工业交换机组成冗余TCP-IP环网，实现数据的实时共享，保证了网络的高稳定性、可靠性，高速率的通信保证数据快速传输交换。通信媒介采用单模光纤进行网络通信连接，在上位机能实时掌握整个含煤废水系统的运行状况，及时准确地对运行状况进行判断和调整。

(3) DCS测控层

DCS系统设置DCS主站和从站，DCS主站和从站之间采用远程I/O光纤转换器连接，在DCS主站机柜内安装远程I/O光纤转换器的主站，在远程I/O柜内安装从站，主站和从站采用多模光纤连接。在DCS主站机柜内和远程I/O机柜内分别挂有各种I/O卡件，I/O卡件用

于连接现场 4~20 mA 设备或离散量等现场信号，用于采集现场数据和控制设备运行。




图3 监控操作系统网络拓扑图

DCS 系统与现场仪器仪表、电气设备、电/气动阀门、浊度仪等采用硬接线或通信连接，实现数据的交互，采集现场监测设备的数据，经过分析、处理后，及时连锁操作现场控制设备的动作，同时将数据反馈

到监控操作层网络中，保证系统的全自动化控制。为确保采集及控制信号准确、快速地到达设备，需根据信号的强弱、抗干扰程度等特点选择合适的连接电缆。




图4 DCS 系统网络结构图

主要工艺联锁控制

1. 高效一体化净化器联锁控制

1) 高效一体化净化器进水条件: ①含煤废水池液位高于 4 m; ②高效一体化净化器和纤维球过滤器进、出口气动阀已打开; ③高效一体化净化器和纤维球过滤器反洗进、出口气动阀已关闭; ④含煤废水提升泵无故障; ⑤含煤废水提升泵运行; ⑥含煤废水提升泵出口阀门已打开; ⑦反洗水泵停止; ⑧纤维球过滤器压差 < 20 kPa。

2) 高效一体化净化器反洗条件: ①高效一体化净化器定时设置时间到或压差 ≥ 15 kPa; ②高效一体化净化器和纤维球过滤器进、出口气动阀已关闭; ③高效一体化净化器和纤维球过滤器反洗进、出口气动阀已打开; ④反洗水泵无故障; ⑤反洗水泵运行; ⑥含煤废水提升泵停止。

3) 高效一体化净化器反洗模式。反洗可选择定时、压差、定时压差结合三种模式: ①定时反洗。24 h 反洗一次, 设置时间可调整, 反洗的时间为 5~6 min。②压差反洗。当压差 ≥ 15 kPa 时, 开启反洗, 反洗时间为 5~6 min, 当反洗完成后 5 min 内检测压差 ≥ 15 kPa 时, 再次开启反洗。③定时压差相结合。当定时时间和压差条件其中一个条件达到时, 开启反洗。④采用第②、③种方式时, 反洗次数连续达到三次后, 高效一体化净化器压差 ≥ 20 kPa, 则反洗停止运行, 并报警提示。

4) 高效一体化净化器排污条件: 每隔 4 h 打开高效一体化净化器的排污手动阀, 进行残渣排污, 排污的时间为 0.5~1 min。

2. 纤维球过滤器联锁控制

1) 纤维球过滤器进水条件: ①含煤废水池液位高于 4 m; ②高效一体化净化器和纤维球过滤器进、出口气动阀已打开; ③高效一体化净化器和纤维球过滤器反洗进、出口气动阀已关闭; ④含煤废水提升泵无故障, 含煤废水提升泵运行; ⑤含煤废水提升泵出口阀门已打开; ⑥高效一体化净化器压差 < 15 kPa。

2) 纤维球过滤器反洗条件: ①纤维球过滤器定时设置时间到或压差 ≥ 20 kPa; ②高效一体化净化器和纤维球过滤器进、出口气动阀已关闭; ③高效一体化净化器和纤维球过滤器反洗进、出口气动阀已打开。④反洗水泵无故障; ⑤反洗水泵运行; ⑥含煤废水提升泵停止。

3) 纤维球过滤器反洗模式。反洗可选择定时、压差、定时压差结合三种模式: ①定时反洗。12 h 反洗一次, 设置时间可调整, 反洗的时间为 7~8 min。②压差反洗。当压差 ≥ 20 kPa 时, 开启反洗, 反洗时间为 7~8 min, 当反洗完成后 5 min 内检测压差 ≥ 20 kPa 时, 再次开启反洗。③定时压差相结合。当定时时间和压差条件其中一个条件达到时, 开启反洗。④采用第②、③种方式时, 反洗次数连续达到三次后, 纤维球过滤器压差 ≥ 0.25 MPa, 则报警提示。

3. 优先选择权

高效一体化净化器和纤维球过滤器是串联连接, 动作的步调必须一致。当其中一个满足反洗条件时, 必须先停止进水, 再进行反洗, 当两个反洗条件同时满足时, 以高效一体化净化器反洗优先。

结束语

本文介绍了采用 DCS 控制系统, 利用电源、DPU 和通信的冗余性, 保证系统运行的稳定性和可靠性; 热工自动化作为火电厂生产过程中不可或缺的重要组成部分之一, 其运行稳定与否关系重大。为此, 火电厂可在热工自动化中合理应用 DCS 控制系统, 通过对各个子系统功能的优化设计, 发挥 DCS 系统的应用优势, 对机组运行进行有效控制, 确保火电厂生产安全有序进行。随着科技的发展, 应加大 DCS 系统的研究力度, 对现有的功能进行优化改进, 使系统更加完善, 满足热工自动化的需要, 提高火电厂的生产能效。EA

(收稿日期: 2020.10.21)

欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告