

304不锈钢管在GMAW焊接工艺条件下的接头性能优化

刘书慧, 吕增, 汪彬, 蒋丁存, 蔡新荣

海洋石油工程(青岛)有限公司 山东青岛 266520

摘要: 某项目要求对304不锈钢管采用GMAW焊接工艺进行焊接, 并对焊接工艺的几方面要素提出了比较具体的细节要求。在给定的前提条件下, 现场施工前期焊接试验时出现了接头根部熔合欠佳的问题, 弯曲试验开裂。经多方面的工艺条件优化, 通过调整坡口装配、焊丝直径和焊接参数等措施, 最终使得焊接接头熔合改善, 各方面的理化性能满足标准的相关要求。

关键词: 304不锈钢; GMAW焊接工艺; 根部开裂; 工艺优化

1 序言

304不锈钢具有较高的强度, 在 -196°C 温度条件下具有优良的低温韧度以及良好的焊接性, 常用于LNG核心工艺模块的低温服役管道。某项目设计要求对其中一部分304不锈钢管采用GMAW(熔化极气体保护焊)工艺进行焊接, 并对焊接工艺几个方面的要素提出了一些限定要求。在项目早期阶段, 进行焊接试验并测试焊接接头的各方面性能, 结果出现了多次无法用常规X射线检测出的熔合不充分问题, 焊接接头的侧弯和晶间腐蚀试验均出现了不同程度的根部开裂现象。为此, 开始分析可能导致熔合不足的原因, 并通过多组焊接试验进行验证, 结果表明, 优化后的焊接接头性能满足标准规定的相关要求, 进一步验证了优化后的焊接工艺是合适的。

根据项目设计要求, 对一部分304不锈钢管系统采用GMAW工艺进行焊接, 适用的公称直径为500~2750mm, 壁厚为5.5~40mm。这其中涉及到管道在车间预制接长和现场安装, 以及管道与法兰、三通与弯头等管件的焊接工作。

焊接方面的具体要求如下:

1) 根焊采用GMAW-S(熔化极气体保护短路过渡电弧焊)工艺, 对应的焊接设备在几个国际知

名品牌的设备中选择。

2) 热焊采用GMAW-P(熔化极气体保护脉冲过渡电弧焊)工艺, 焊接设备采用与根焊相同的设备, 其余填充和盖面的焊接方法及设备不限制。

3) 焊接材料采用ER308L实芯焊丝, 其中对焊丝中的硅含量有一定要求, 即硅含量需略高于传统焊丝。


4) 焊接保护气体为98%氩气+2% CO_2 , 背面保护气为纯氩气。

5) 焊接工艺评定执行ASME B31.3和ASME IX的相关要求, 同时还需要按照ASTM A262 Practice E方法对焊接接头进行晶间腐蚀试验测试。


2 前期焊接试验

经过梳理落实该焊接工艺的各方面要素, 选取了适合的GMAW焊机和ER308L焊丝开展前期焊接试验。适用于不锈钢根焊的GMAW-S工艺, 其电流输出和独特的波形控制技术比较适合于根焊成形, 根部熔合比较充分均匀, 焊接飞溅较小, 焊接效率高, 热输入较小, 其输出特性如图1所示。

经过一周的试焊, 焊接技师初步适应了GMAW-S和GMAW-P工艺用于304不锈钢的焊接, 焊接操作和焊缝成形趋于稳定, 因此准备从试焊转到对焊接参数和焊接接头理化性能的研究测试。



a) GMAW-S波形控制



b) 根焊的焊接成形

图1 GMAW-S根焊输出特性

2.1 试验材料

试验母材选取 $\phi 355.6\text{mm}$ 、壁厚 11mm 的304不锈钢管，焊丝选用 $\phi 1.0\text{mm}$ 的ER308L。焊接位置为5G。选用此尺寸的钢管进行焊接，共需焊接4层：根焊采用GMAW-S工艺、热焊与填充和盖面采用GMAW-P工艺。在工作量不是很大的情况下，能够比较全面地考察如下几方面情况：焊接方法的输出特性、全位置的焊接操作情况和焊道熔合及成形等。

2.2 坡口形式

坡口采用ASME B31.3标准推荐的单面 75° 的形式，如图2所示。由于GMAW-S工艺为半自动送丝，焊接速度较快，焊接热输入较小，因此坡口的钝边几乎为 0mm ，仅在装配坡口之前用砂轮机将根部打磨光滑，去除根部切割可能残留的毛刺。组对的间隙为 $2.5\sim 3.5\text{mm}$ ，根据焊接技师的实操反馈，这个间隙范围对于全位置焊接成形操作最容易。




图2 试验坡口形式

2.3 焊接参数

在实际焊接过程中，共完成了2个试件的焊接，其焊接参数的平均值见表1。在此参数下完成的试件焊道外观良好，焊缝成形匀称，焊道正反两面的外观成形满足ASME标准的外观要求，通过了工程师和检验人员的外观检测。

表1 焊接试验所选取的焊接参数

焊层	工艺方法	送丝速度 /m·min ⁻¹	电弧电压 /V	焊接电流 /A	焊接速度 /mm·min ⁻¹	热输入 /kJ·mm ⁻¹
打底	GMAW-S	4.45	15.7	105	110	0.7~0.9
填充	GMAW-P	4.32	18.6	97	120	1.0~1.4
盖面	GMAW-P	3.94	18.6	97	130	1.0~1.3

2.4 无损检测

对焊接试件进行磁粉和X射线检测，磁粉检测执行ASME VIII标准，X射线检测和判定执行ASME B31.3标准。无损检测的结果均符合标准的相关要求，判定为合格。

2.5 理化性能测试

按照ASME IX标准的相关要求对焊接接头进行力学性能测试，取4个侧弯试件、2个减截面拉伸试件、3组低温冲击试件、2个宏观试件，并测定了焊接接头的铁素体含量^[1]。另外，取3个晶间腐蚀试件，按照ASTM A262 Practice E方法对焊接接头进行测试。

测试结束后，侧弯试件出现了根部开裂问题，晶间腐蚀之后的根弯试验同样出现了根部开裂，表明焊接试件的根部熔合存在问题。尽管无损检测没有发现超标缺陷，但高度疑似出现了根部冷搭接问题。

冷搭接是AWS技术和标准文献在阐述GMAW焊接接头中存在的一种缺陷时，所用的非标准焊接缺陷术语。所谓冷搭接，实际上即是未熔合，它常易于发生在GMAW焊缝中。冷搭接有别于一般意义上的未熔合，其特点是缺陷尺寸小，不易于被目视检测和RT等常用方法探测出来。

研究表明，产生冷搭接的原因归结为飞溅在熔池两侧脚部、熔池溢出及以上两者的组合，冷搭接的尺寸为 $0.01\sim 1.5\text{mm}$ 。其中尺寸较大的冷搭接容易目测到，而 $10\mu\text{m}$ 级的冷搭接却很难用无损检测方法发现。

3 开裂原因分析及优化措施

因为管子圆周方向的全位置几乎都有开裂,而且在有弯曲开裂试件的邻近位置,补充取样的弯曲试件也出现了不同程度的开裂问题。最初分析认为,根部熔合欠佳的主要原因是焊接参数较小,热输入不足,因此调整的方向是适当增大焊接参数,主要是提高送丝速度和焊接电流,二者正相关。但通过试焊,仍出现了类似图3中的弯曲开裂问题。因此,一致认为,提高送丝速度和焊接电流的做法不是调整的主要方向,因为当前技师们采用的焊接参数在焊接过程中的操控是比较适宜的,如果参数提高过大,会出现操作和成形困难等问题,所以焊接参数仅适合少许增加。





图3 性能测试件的取样位置和弯曲开裂的试件

进一步分析发现,需要将坡口组对间隙适当增加,由原来的2.5~3.5mm增加到3~5mm,以此来延长根焊时电弧在根部两侧的停留时间,适当增加了根焊的摆动。另外,尝试用 $\phi 0.9\text{mm}$ 的焊丝,随着焊丝直径减小,如果在单位时间内输出相近数量的熔敷金属,则需要提高送丝速度进而增大少许焊接电流,对熔合有一定改善作用。而且由于焊丝直径的减小,技师们在焊接过程中对根焊的熔池操控能

够更加精确,普遍反映在高速送丝的情况下,尽管焊丝源源不断地持续送进,依然能比较从容地操控电弧和根部熔合,焊接过程的可操控性有了较好的改善。

4 验证优化措施

为了验证制定的优化措施,采用前期模拟试验的管材进一步开展焊接试验。

(1) 焊接参数方面的优化 将坡口装配间隙调整到3~5mm,换用了 $\phi 0.9\text{mm}$ 的焊丝,并将送丝速度调整到5.08m/min左右。

(2) 焊接操作方面的优化 由于坡口组对间隙有所增大,因此在施焊过程中尝试调整根焊时的摆动幅度和角度,适当延长根焊时电弧在母材两侧的停留时间。经过反复多次尝试,技师们普遍反映,由于GMAW工艺采用机械式送丝,因此焊丝送进速度较快,且根部间隙的调整属于微调,根部空间增大有限,难以特别明显地主动控制延长电弧在根部两侧停留时间的操作,说明在这个量级的调整变化,焊接技师们在操作过程中没有明显的感知。

经过采取以上优化措施,焊接完成的多组试件外观成形良好,无损检测合格,随后的各项力学性能试验和晶间腐蚀试验合格,验证了优化后的焊接工艺满足标准要求。

5 结束语

通过分析在指定的GMAW工艺条件下304不锈钢管产生弯曲开裂的原因,调整坡口组对间隙、焊丝直径、送丝速度等工艺参数的组合等措施,获得了304不锈钢管在GMAW焊接工艺组合条件下良好的接头性能。

GMAW焊接工艺在众多焊接标准中都要求对接接头开展弯曲试验,以此验证焊接工艺的熔合问题。因此,在制定合适的GMAW焊接工艺时,需要结合实际工况不断优化所选焊接要素的组合匹配,并通过试验测试反复验证焊接工艺的稳定性。

参考文献:

- [1] 何德孚,刘榴.冷搭接——GMAW 焊缝值得关注的—种缺陷[J].桥梁焊接规范,2012(2):35-38.

MW 20201129