

电力系统电气设备安装与调试技术分析

丁富春

(广东江腾电力集团有限公司, 广东 江门 529000)

摘要: 系统研究电力系统关键电气设备的安装工艺与调试方法, 聚焦 IGBT 驱动系统参数配置、高压设备装配精度、二次系统集成及接地可靠性四大核心环节。通过量化分析安装阶段的技术指标与工艺控制要求, 阐明机械定位精度、电气参数稳定性及介质纯度对设备长期运行稳定性的决定性影响。在调试技术层面, 提出基于双脉冲测试的 IGBT 动态开关特性验证体系, 通过门极电阻优化选型平衡开关损耗与电磁干扰风险; 建立高压设备绝缘状态多维度检测方法及整组传动试验驱动的二次保护逻辑验证流程, 确保故障动作响应时间不大于 10 ms。研究进一步揭示安装调试全过程的闭环质量控制逻辑: 物理层参数精确实现是基础, 暂态工况动态验证是关键, 多维度检测数据互校是保障。该体系为提升智能电网设备运行可靠性提供了可量化的技术实施路径。

关键词: 电气设备安装; 调试技术; IGBT 驱动系统; 接地系统; 绝缘检测

Analysis of installation and commissioning technology of electrical equipment of force system

DING Fuchun

(Guangdong Jiangteng Electric Power Group Co., Ltd., Jiangmen 529000, China)

Abstract: This article systematically studies the installation process and debugging methods of key electrical equipment in power systems, focusing on four core aspects: IGBT drive system parameter configuration, high-voltage equipment assembly accuracy, secondary system integration, and grounding reliability. By quantitatively analyzing the technical indicators and process control requirements during the installation phase, clarify the decisive impact of mechanical positioning accuracy, electrical parameter stability, and medium purity on the long-term operational stability of equipment. At the level of debugging technology, a dynamic switch characteristic verification system for IGBT based on dual pulse testing is proposed, which balances switch losses and electromagnetic interference risks through gate resistance optimization selection; Establish a multidimensional detection method for insulation status of high-voltage equipment and a secondary protection logic verification process driven by the entire transmission test to ensure that the fault action response time is less than 10 ms. Further research reveals the closed-loop quality control logic of the entire installation and commissioning process: accurate implementation of physical layer parameters is the foundation, dynamic verification of transient working conditions is the key, and mutual calibration of multidimensional detection data is the guarantee. This system provides a quantifiable technical implementation path for improving the operational reliability of smart grid equipment.

Keywords: electrical equipment installation; debugging techniques; IGBT drive system; grounding system; insulation detection

0 引言

智能电网建设的深入推进，使电力系统电气设备的安装质量与调试精度日益成为保障系统可靠性的关键制约因素。大功率变流装置、超高压输变电设备等先进技术的广泛应用，对安装工艺提出了严格的要求，如毫米级机械定位精度、微秒级的电气响应速度。然而，安装过程中的细微偏差或调试阶段的疏漏，常成为设备运行失效的隐患。本文聚焦电力系统关键电气设备安装与调试的核心技术环节，深入分析安装过程中的关键技术参数控制与调试阶段的动态性能验证方法，致力于构建标准化的技术实施路径，解决因工艺控制不当或验证不充分导致的设备性能劣化及失效问题，为工程实践提供理论依据和技术指导。

1 电力系统电气设备安装与调试要求

1.1 驱动电路电源配置与布线规范

驱动电路需配置独立双极性电源，正向输出电压稳定维持在 (18 ± 0.5) V，负向关断电压为 $-(5 \pm 0.2)$ V。IGBT驱动端工作电压严格限定为5 V，见表1。输入侧需通过电流互感器实现多通道直流电有序输入。所有电源线路必须采用低阻抗屏蔽电缆，布线长度不超过0.5 m，并联通道需保持等距对称排布，以消除电磁干扰导致的栅极电荷异常聚集风险。电源模块需配置实时监测单元，电压波动容差不大于2%。

表1 IGBT驱动关键参数配置

Tab. 1 Key parameter configuration table for IGBT drive

参数类别	技术指标	容差范围
正向驱动电压/V	+18	± 0.5
负向关断电压/V	-5	± 0.2
门极触发电压	5 V	$\pm 5\%$

1.2 IGBT工作状态控制要求

安装阶段需验证IGBT门极触发电压峰值不大于25 V（推荐工作区间为15~20 V），通态电压 U_{CE} 需与集电极电流变化趋势同步校准。散

热系统需满足开关频率10 kHz工况下的热损耗消散要求，器件结温控制在125℃以下。关键保护措施包括：

1) 门-射极间并联双向TVS管（钳位电压30 V）。

2) 集电极配置RC缓冲电路（电容 $C \leq 2.2 \mu\text{F}$ ，电阻 $R \leq 10 \Omega$ ）。

3) 驱动信号与主功率线路物理隔离距离不小于15 mm。

1.3 门极电阻的选型与动态影响

门极串联电阻取值需平衡动态响应与开关损耗，见表2。开通电阻推荐范围在3.3~4.7 Ω 之间（容差 $\pm 1\%$ ）。若超过此范围，将导致开通损耗上升、上升时间延长至大于500 ns；若低于下限，则引发电压过冲与EMI恶化。关断电阻推荐范围为1.0~1.8 Ω ，电阻过大会加剧关断拖尾电流与损耗，过小则使 $di/dt > 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ，诱发集电极过电压风险。软开关应用（>15 kHz）需采用4.7~10.0 Ω 高阻值，但要警惕开关速度下降及软开关条件破坏风险。调试阶段需通过双脉冲测试验证开关轨迹的临界安全性。

表2 IGBT门极电阻选型参考与动态影响

Tab. 2 Reference for IGBT gate resistance selection and dynamic impact

开关工况	典型开关频率/kHz	推荐门极电阻范围/ Ω	电阻过大主要影响	电阻过小主要影响
标准开通	8~12	3.3~4.7	开通损耗增加，上升时间大于500 ns	电压过冲风险增加，EMI增加
快速关断	8~12	1.0~1.8	关断拖尾电流增加，关断损耗增加	$di/dt > 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ，过电压风险增加
软开关应用	>15	4.7~10.0	开关速度显著降低	软开关条件可能破坏

2 电力系统电气设备安装技术要点

2.1 一次设备安装精度与绝缘保障

一次设备构成电网能量流的主通道，其安装质量直接决定系统可靠性。变压器安装首要确保

基础水平度偏差不大于2 mm/m，本体就位后采用液压千斤顶配合精密水平仪进行微调。套管安装需在干燥洁净环境下进行，连接螺栓力矩必须严格按厂家技术文件执行，安装后立即密封并抽真空注油，过程中监测微水含量不大于10 $\mu\text{L/L}$ 。GIS组合电器对安装环境洁净度要求极高，需在防尘棚内作业，湿度控制在70%以下；单元对接前，使用高纯度酒精擦拭导体与绝缘件，对接后抽真空至133 Pa以下，维持规定时长后方可充入 SF_6 气体。断路器操作机构调整需反复验证分合闸时间、速度及同期性参数，确保满足继电保护整定要求。互感器安装需保证一次导体居中穿过，避免产生附加误差，末屏必须可靠接地。避雷器垂直度偏差应不大于1.5 mm/m，放电计数器装在便于观察的位置^[1]。

2.2 二次设备接线可靠性与抗干扰防护

二次设备是系统的神经中枢与控制核心。配电箱、控制保护屏柜安装基础必须牢固平整，垂直度偏差不大于1.5 mm/m。成列屏柜间顶平偏差不大于2 mm，立面不平度不大于1 mm。内部配线采用线槽或绑扎带规范敷设，强弱电电缆物理隔离间距不小于300 mm。端子排接线采用OT或UT型压接端子，确保接触面积，压接后做拉力测试。电流回路导线截面积不小于2.5 mm²，电压回路截面积不小于1.5 mm²。所有屏蔽电缆屏蔽层在控制室侧单点接地，接地线截面积不小于4 mm²。保护装置采样值需进行精度校验，模拟量输入误差不大于0.5%，开关量动作响应时间不大于10 ms。监控系统通信线缆优先采用铠装双绞线或光纤，远离强电磁干扰源敷设。

2.3 电气装置安装环境适应性保障

变配电所内干式变压器安装需预留足够通风散热空间，距墙不小于800 mm，顶部安装温控风机时确保气流通畅^[2]。10 kV高压开关柜安装严格执行五防联锁功能验证，手车推拉灵活无卡涩，主回路接触电阻值符合出厂标准。380 V/220 V低压配电柜母排连接面涂抹足量电

力复合脂，螺栓紧固力矩使用力矩扳手校核。UPS不间断电源柜电池组安装需考虑承重，电池架水平度不大于2 mm/m，单体电池间连接片接触电阻不大于20 $\mu\Omega$ 。柜体基础槽钢必须可靠接地，全长范围内接地电阻不大于0.5 Ω 。所有柜体顶部加装防尘罩，底部电缆入口严密封堵。

2.4 布线系统敷设工艺与参数控制

布线系统承担电力传输的物理载体功能。电缆敷设前核对型号、电压等级及路径，避免机械损伤。电缆桥架多层敷设时，高压电力电缆置于最上层，控制电缆置于下层，层间间距不小于150 mm。直埋电缆埋深不小于700 mm，铺沙盖砖保护。

1) 电缆弯曲半径控制。铠装电力电缆不小于12D，非铠装不小于10D（D为电缆外径）。电缆终端头制作需在温湿度受控环境下进行，剥切尺寸精准，半导体层与绝缘层过渡平滑，应力锥或应力管定位准确。

2) 母线安装支架间距。水平段不大于2 m，垂直段不大于3 m。母线连接接触面平整度不大于0.05 mm，涂抹导电膏后螺栓对角逐步紧固。不同金属导体连接处需加过渡片防止电化腐蚀。

2.5 用电设备安装定位与功能验证

用电设备直接服务于终端负荷。电动机安装基础二次灌浆采用无收缩水泥，基础水平度不大于0.1 mm/m。联轴器对中采用双表法校正，径向偏差不大于0.05 mm，轴向偏差不大于0.03 mm。空载试运行时间不小于2 h，测量振动值为：1 500 r/min电动机不大于2.8 mm/s，3 000 r/min电动机为：不小于1.8 mm/s。电加热器安装确保与易燃物保持不小于500 mm安全距离，温控探头紧密接触被测点。照明灯具安装时，金卤灯、高压钠灯镇流器避免靠近可燃物，LED灯具需保证散热通道畅通。嵌入式筒灯开孔尺寸精准，避免损伤天花板龙骨。智能化设备传感器安装位置需具有代表性，通信接口防水防尘等级应满足现场环境要求^[3]。

3 电力系统电气设备调试技术分析

3.1 IGBT驱动系统精密调试技术

IGBT作为现代电力电子装置的核心，其驱动调试直接决定变流器性能与寿命。调试的核心在于驱动电源稳定性与门极参数精确配置。独立双极性电源需严格维持正向（ 18 ± 0.5 ）V、负向（ 5 ± 0.2 ）V的输出，电源模块实时监测波动需不大于2%。0.5 m内低阻抗屏蔽电缆的等距对称排布，是抑制电磁干扰、防止栅极电荷异常聚集的基础保障。门极触发电压 $5 \text{ V} \pm 5\%$ 的设定，需通过精密测量仪器反复校准。门极电阻选型需在开通（ $2.2 \sim 4.7 \Omega \pm 1\%$ ）与关断（ $1.0 \sim 2.2 \Omega \pm 1\%$ ）间取得动态平衡。调试阶段的双脉冲测试至关重要，用于捕捉开关轨迹：开通电阻过大，将导致上升时间大于500 ns，增加开通损耗；关断电阻过小，则引发 $di/dt > 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$ ，产生过电压应力与电磁干扰。电阻功率裕量计算需考虑峰值电流与占空比，其损耗公式为

$$P_R = I_{g_cak}^2 R_g D \quad (1)$$

式中， $I_{g_cak}^2$ 为门极峰值电流； R_g 为门极电阻； D 为占空比。

散热设计需确保在10 kHz开关频率下，器件结温始终不高于125℃，通态压降 U_{CE} 则与集电极电流变化实时校准验证。保护回路验证包括TVS管钳位（30 V）、RC缓冲电路（ $C \leq 2.2 \mu\text{F}$ ， $R \leq 10 \Omega$ ）有效性及符合不小于15 mm的物理隔离距离。

3.2 高压一次设备安装质量控制与特性验证

高压设备（如变压器、GIS及开关柜）的安装精度与工艺质量，是后续调试成功的先决条件。变压器就位后，冲击记录值需不大于3g，确保运输无隐性损伤。GIS设备对接必须在微正压干燥空气环境中操作， SF_6 气体充注后，微水含量严格控制在 $10 \mu\text{L/L}$ 以内，这是绝缘强度与开断能力的基础。开关柜安装的水平度（ $\leq 1 \text{ mm/m}$ ）与垂直度（ $\leq 1.5 \text{ mm/m}$ ）直接影响母线连接的接

触可靠性^[5]。母线连接面的平整度、专用电力复合脂的正确涂抹以及厂家规定力矩的精确执行，是低接触电阻、低运行温升的保证。绝缘特性验证是高压调试的核心，包括：使用兆欧表测量绝缘电阻；施加工频或变频交流电压进行耐压试验；以及采用高频传感器检测局部放电量。耐压试验电压值 U_{test} 通常依据设备额定电压 U_n 和标准系数确定，公式为

$$U_{\text{test}} = k U_n \quad (2)$$

式中， U_{test} 为耐压试验电压值； U_n 为设备额定电压；系数 k 根据设备类型和试验标准选定。局部放电量需低于标准阈值（如 $\leq 5 \text{ pC}$ ），表明绝缘系统无致命缺陷。

3.3 二次控制保护系统逻辑验证与整组传动

二次系统是电力设备的神经中枢，其调试重在逻辑正确性与动作可靠性。盘柜安装的垂直度（ $\leq 1.5 \text{ mm/m}$ ）与成列柜面偏差（ $\leq 2 \text{ mm}$ ）是设备规整、接线有序的基础。柜内配线需采用规定截面积的多股软铜线（电流回路 $\geq 2.5 \text{ mm}^2$ ，电压回路 $\geq 1.5 \text{ mm}^2$ ），线束绑扎规范，标识清晰准确，屏蔽层在控制室侧单点接地，这是抗干扰的关键。端子接线牢固，每端子不超过两根导线。过电流、差动、距离等保护装置与测控装置的单体调试，需按定值单精确设置参数，并通过模拟量输入验证测量精度，通过开出信号验证动作出口的正确性^[6]。整组传动试验是系统级调试的高潮，需模拟实际故障类型（如短路、接地），使用继电保护测试仪注入故障电流和电压，同步验证保护装置的正确动作（毫秒级精度）、对应断路器的可靠跳闸、监控系统的信号准确上传及事件顺序记录的时间戳准确性^[4]。

3.4 接地系统有效性保障与绝缘状态确认

安全接地是人身与设备安全的最后防线，其有效性调试贯穿始终。所有电气设备金属外壳、电缆铠装层、金属线槽/线管均需采用截面积足够（如 $\geq 50 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ 镀锌扁钢）的导体，通过焊接（焊长不小于2倍扁钢宽或6倍圆钢直径）或可靠压接方式，接入主接地网。接地网接地电

阻 R_g 的测量通常采用三极法，其值必须满足设计要求^[7]，公式为

$$R_g \leq R_{\text{design}} \quad (3)$$

典型要求为：独立避雷针不大于 $10\ \Omega$ ，配电系统不大于 $4\ \Omega$ 。设备接入电网前，绝缘状态确认不可或缺：使用兆欧表测量动力回路绝缘电阻不小于 $0.5\ \text{M}\Omega$ ，照明回路不小于 $0.25\ \text{M}\Omega$ 。对于电动机等旋转设备，安装时中心线偏差需不大于 $0.1\ \text{mm}$ ，弹性联轴器轴向间隙符合规范，以减少振动与轴承损耗。照明灯具超过 $3\ \text{kg}$ 必须预埋吊钩。低压终端接线必须规范，插座严格执行“左零右火上接地”原则，并通过相序表确认三相电源相序正确，防止电动机反转。

4 结束语

电力系统电气设备的安装与调试是系统性技术工程，需严格遵循三层技术逻辑：①安装阶段，需确保物理参数的精度，包括机械定位精度、电气参数配置及介质纯度控制；②调试阶段，应通过动态验证手段确认设备在暂态工况下的可靠性；③全过程实施多维度检测形成质量闭环。未来需进一步探索安装调试数据的数字化映射技术，建立参数偏差与运行寿命的量化关联模型，为智能运维提供决策基础。只有将精细化安装与深度调试紧密结合，才能保障新型电力系统高可靠运行。

参考文献

- [1] 王仕辉. 电力系统电气设备安装与调试技术探讨[J]. 全面腐蚀控制, 2024, 38(12): 123-126.
- [2] 胡迪. 电力系统电气设备安装与调试技术研究[J]. 光源与照明, 2023(11): 177-179.
- [3] 邹忠高. 电力系统电气设备安装与调试技术运用研究[J]. 中国设备工程, 2023(19): 81-83.
- [4] 苏海斌. 电力系统电气设备安装与调试技术的研究[J]. 自动化应用, 2023, 64(6): 128-130, 142.
- [5] 马永财. 基于数字孪生的电气设备多源数据融合故障诊断模型与应用研究[J]. 模具制造, 2025, 25(7): 216-218, 221.
- [6] 吴军. 电气设备的接地保护技术应用研究[J]. 中国设备工程, 2025(12): 229-231.
- [7] 张红彬, 黄明辉, 乔亚飞. 高压电气设备局部放电在线监测技术与应用[J]. 科技创新与应用, 2025, 15(17): 182-185.

作者简介

丁富春（1970—），男，硕士，高级工程师，研究方向为电力工程电气、电力运行、电力管理等。

（收稿日期：2025-04-28）